

WayBox 2.01

Conheça os itens inclusos na instalação padrão

- Fornecimento e instalação de 01 disjuntor de 50A dedicado para o carregador no quadro de energia existente;
- Fornecimento e instalação de quadro de energia com proteção elétrica contendo DJ, DPS e DR tipo A;
- Fornecimento e instalação de infraestrutura aparente de eletrodutos galvanizados;
- Instalação e configuração do carregador via App no wireless quando houver sinal forte disponível no local de instalação;
- Instruções básicas de utilização do App caso haja wireless no local e o cliente esteja acompanhando a configuração.



Cabos e eletrodutos inclusos da seguinte forma:

- Utilização de condutores com bitola mínima de 10mm^2 e classe de isolamento de 1kV;
- Cabos Neutro e Terra com a mesma bitola das Fases;
- Cálculo da bitola dos condutores em função da distância até o quadro de energia existente;
- Até 10 m de cabos 10mm^2 , que compreende a distância entre o quadro de energia existente e o local de instalação do carregador (*);